



*Примечания:*

1. Перед установкой монолитного фундамента дно котлована заполняется слоем песка толщиной не менее 300 мм;
2. В фундамент вмонтировать анкерные болты М20 80 шт.;
3. Перед установкой КОС ЛС «Дамба» на фундамент засыпается слой мелкодисперсного песка без камней толщиной 200 мм. Емкость крепится к плите основания грузовыми лентами при помощи анкерных болтов М20;
4. Обратную засыпку КОС ЛС «Дамба» производят слоями песка толщиной 150 мм, проливая каждый слой водой. Плотность обратной засыпки должна составлять не менее 1500 кг/м<sup>3</sup>. Параллельно с обратной засыпкой КОС ЛС «Дамба» заполняется водой, для предотвращения последующего погружения (усадки). Когда высота обратной засыпки достигнет низа выходящего патрубка КОС ЛС «Дамба», необходимо установить в него канализационную трубу и продолжать послойную засыпку песка до входного патрубка. После монтажа канализационной трубы во входной патрубок и соединительной трубы засыпать КОС ЛС «Дамба» до проектной отметки уровня земли.